


Cohabitation chromatique: Une nouvelle Siedlung à Vuflens-la-Ville

Le projet prend comme points de référence les Siedlungen édifiées en Allemagne pendant la période de l'entre-deux-guerres, et en particulier Römerstadt à Francfort, construite par Ernst May, et Onkel Toms Hütte à Berlin construite par Bruno Taut. Suite à l'analyse de ces deux cités, le projet voit son point de départ dans l'application à la ville de Lausanne du schéma du Trabantenprinzip, mis au point par Ernst May pour la ville de Francfort dans les années 20.


Sur six sites identifiés, à l'intérieur et à l'extérieur de la ville, l'agglomération pourrait gagner environ 2'100 logements et 7'800 habitants à l'horizon 2025. Ces interventions permettent non seulement la construction d'un nombre important de logements, reliés rapidement au centre-ville, mais aussi la réintroduction de services quotidiens dans des lieux où ceux-ci ont parfois disparu.



Lausanne et sa périphérie 1:50'000
Plan de développement à l'horizon 2025 selon le Trabantenprinzip

Le projet s'intéresse ici au cas de Vuflens-la-Ville, petite commune de 1284 habitants située au Nord-Ouest de Lausanne. Composée pour sa majeure partie d'habitations et de fermes, les services usuels tels que poste, restaurant ou épicerie n'existent plus. Le présent travail prévoit donc l'implantation d'un nouveau quartier d'habitation a part entière, ainsi que la réintroduction des services quotidiens aujourd'hui disparus.

Sur le site choisi, uniquement la partie à l'Ouest des voies ferrées est développée, celle se trouvant à l'Est peut être vue comme un potentiel de développement futur. Au total, ce sont 345 logements pour une moyenne de 1'189 habitants qui sont prévus. La forme urbaine tient compte des caractéristiques du site, à savoir les deux axes majeurs et la végétation qui le structurent, ainsi que la topographie naturelle qui a amené les barres de logements en arc de cercle à la suivre avec respect.



La nouvelle "Siedlung" et son contexte 1:5'000



Masterplan 1:1'000